

Согласовано:

Генеральный директор
ООО "СТРИВЕР"

Г.А. Миронова

М.П.



Утверждаю:

Директор

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж
пищевой промышленности и
коммерции"
г. Пенза

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту: Капитальный ремонт здания ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и
коммерции" по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Подготовка полов под отделку						
1	02-01-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	7,5		
2	02-01-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающ его слоя	80,28	446*0,18	
3	02-01-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит теплоизоляционных из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м2	446		
4	02-01-01	Устройство бетонной подготовки	м3	31,22	446*0,07	
5	02-01-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, два слоя (Технозласт Термо ЭПП)	м2	446		
6	02-01-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	446		
Электрика						
7	02-01-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм)	м.п.	322	14*23	
Раздел 1. Сантехнические работы						
8	02-01-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	м.п.	105,64	11+44,5+39,14+ 11	
9	02-01-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м.п.	52,5		