

Согласовано:

Генеральный директор  
ООО "СТРИВЕР"

Т.А. Миронова

М.П.



Утверждаю:

Директор



ГАОУПО "Пензенский колледж  
пищевой промышленности и коммерции"

Т.Н. Разова

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

Заказчика Заместитель директора по УПР / О.А. Петряева /  
(должность, ФИО)

Начальник отдела хозяйственной части / Е.А. Пяташкин /  
(должность) (ФИО)

Заместитель директора по УПР / О.А. Петряева /  
(должность) (ФИО)

Главный бухгалтер / В.П. Макушина /  
(должность) (ФИО)

Бухгалтер / Н.В. Баранова /  
(должность) (ФИО)

Проектной организации специалист ООО "СТРИВЕР" / М.Ю. Фролов  
(наименование, реквизиты)

разработали и утвердили


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01-01**  
**Демонтажные работы**

на выполнение объемов работ по Капитальный ремонт здания ГАОУПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2


№№ п.п.	Наименование работ	Формула подсчета	Ед.изм.	Объем Изм.	Технические характеристик и основного материала
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>					
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	16*1,89	м2	30,24	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		м2	340	
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных		м2	446	
4	Разборка: кирпичных стен		1 м3	20,5	
5	Демонтаж: умывальников и раковин		шт	2	
6	Демонтаж: унитазов и писсуаров		шт	6	
7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток		м2	446	
8	демонтаж стяжек: цементных толщиной 50 мм		м2	446	
9	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	446*0,05	1 м3 железобетона	22,3	


п.п.		подсчет		Изм.	характеристик и основного материала
10	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	446*0,3	м3	133,8	
11	Демонтаж: выключателей, розеток		шт	54	
12	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп		шт	90	
13	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм		м.п.	105,64	
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм		м.п.	52,5	
15	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм		м.п.	322	
16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	26+446*0,250	1 т груза	137,5	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	26+446*0,250	1 т груза	137,5	

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ ГАПОУ ПО "ПКППИК"  / Т.Н.Разова/  
(должность) (ФИО)

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ Начальник отдела хозяйственной части  / Е.А.Пяташкин /  
(должность) (ФИО)

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ Заместитель директора по УПР  / О.А. Петряева /  
(должность) (ФИО)

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  / В.П.Макушина /  
(должность) (ФИО)

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ Бухгалтер  / Н.В.Баранова /  
(должность) (ФИО)

Представитель проектной организации \_\_\_\_\_ специалист ООО "СТРИВЕР" \_\_\_\_\_ /М.Ю.Фролов/  
(должность) 