

Капитальный ремонт здания ГАПОУ ПО "Гензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ 214,548 тыс. руб.
Сметная стоимость _____ 193,928 тыс. руб.
строительных работ _____ 20,620 тыс. руб.
монтажных работ _____ 14,623 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1562,11 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудова-ния, т |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|---------------|-----------------------|-------------|----|----|----------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Обору-дование | Всего | В том числе | | | | | |
| Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | Осн.З/л | Эк.Маш | | З/лМех | Осн.З/л | Эк.Маш | | | З/лМех | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Раздел 1. Подготовка полов под отделку

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------|---------|--------|-------|------|--|-------|------|------|-----|--------|--------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 м3 | 7,5 | 1175,29 | 275,69 | 34,12 | 5,64 | | 8815 | 2068 | 256 | 42 | 35,39 | 265,43 | |
| ТЕРР53-16-1 | | Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами НР (1815 руб.); 86% от ФОТ (2110 руб.) СЛ (1477 руб.); 70% от ФОТ (2110 руб.) Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 м3 кладки | 7,5 | 1175,29 | 275,69 | 34,12 | 5,64 | | 8815 | 2068 | 256 | 42 | 35,39 | 265,43 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 м3 | 80,28 | 202,5 | 32,9 | 39,89 | 3,66 | | 16257 | 2641 | 3202 | 294 | 3,9215 | 314,82 | |
| ТЕР11-01-002-01 | | Устройство подстилающих слоев: песчаных (ИДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3610 руб.); 123% от ФОТ (2935 руб.) СЛ (2201 руб.); 75% от ФОТ (2935 руб.) Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | 1 м3 подстилка ющлего слоя | 80,28 | 202,5 | 32,9 | 39,89 | 3,66 | | 16257 | 2641 | 3202 | 294 | 3,9215 | 314,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|--------|----------|---------|--------|-------|----|--------|------|------|----|--------|--------|----|
| 3 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1577 руб.); 123% от ФОТ (1282 руб.) СЛ (962 руб.); 75% от ФОТ (1282 руб.) | 100 м2 изолирует мой поверхно сти | 4,46 | 3397,71 | 284,59 | 107,33 | 2,95 | | 15154 | 1269 | 479 | 13 | 32,637 | 145,56 | |
| 4 | 104-0013 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм | м3 | -18,38 | 729,56 | | | | | -13409 | | | | | | |
| 5 | ТССЛ-104-0312 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 46,83 | 1268,85 | | | | | 59420 | | | | | | |
| 6 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр | Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (611 руб.); 105% от ФОТ (582 руб.) СЛ (378 руб.); 65% от ФОТ (582 руб.) | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,3122 | 66120,88 | 1569,06 | 2380,5 | 295,2 | | 20643 | 490 | 743 | 92 | 207 | 64,63 | |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике БИТУМИНОЛЬ, первый слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3229 руб.); 123% от ФОТ (2625 руб.) СЛ (1969 руб.); 75% от ФОТ (2625 руб.) | 100 м2 изолирует мой поверхно сти | 4,46 | 3790,05 | 582,05 | 458,4 | 6,4 | | 16904 | 2596 | 2044 | 29 | 53,107 | 236,86 | |
| 8 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -517,4 | 7,41 | | | | | -3834 | | | | | | |
| 9 | ТЕР11-01-004-02 Приказ Министров России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике БИТУМИНОЛЬ, последующий слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1947 руб.); 123% от ФОТ (1583 руб.) СЛ (1187 руб.); 75% от ФОТ (1583 руб.) | 100 м2 изолирует мой поверхно сти | 4,46 | 2281,24 | 351,15 | 225,15 | 3,78 | | 10174 | 1566 | 1004 | 17 | 32,039 | 142,89 | |
| 10 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -517,4 | 7,41 | | | | | -3834 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|------------------|--------|---------|--------|--------|-------|----|-------|------|------|-----|---------|---------|--------|
| 11 | ТСЦ-101-4995 Гриказ Министр Росси от 27.02.15 №140/лр | Техноэласт Термо ЭПП | М2 | 1034,8 | 26,19 | | | | | 27101 | | | | | | |
| 12 | ТЕР11-01-011-01 Гриказ Министр Росси от 27.02.15 №140/лр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2038 руб.); 123% от ФОТ (1657 руб.) СЛ (1243 руб.); 75% от ФОТ (1657 руб.) | 100 М2 Стяжки | 4,46 | 1648,83 | 350,77 | 66,19 | 20,83 | | 7354 | 1564 | 295 | 93 | 45,4365 | 202,65 | |
| 13 | ТЕР11-01-011-02 Гриказ Министр Росси от 27.02.15 №140/лр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (260 руб.); 123% от ФОТ (211 руб.) СЛ (158 руб.); 75% от ФОТ (211 руб.) | 100 М2 Стяжки | 4,46 | 1910,84 | 26,63 | 69,45 | 20,7 | | 8522 | 119 | 310 | 92 | 3,45 | 15,39 | |
| Электрика | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРм08-02-407-04 Гриказ Министр Росси от 27.02.15 №140/лр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм НР (1556 руб.); 95% от ФОТ (1638 руб.) СЛ (1065 руб.); 85% от ФОТ (1638 руб.) | 100 м | 3,22 | 1012,62 | 493,56 | 333,14 | 15,22 | | 3261 | 1589 | 1073 | 49 | 54 | 173,88 | |
| 15 | ТСЦ-103-0372 Гриказ Министр Росси от 27.02.15 №140/лр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм | М | 322 | 45,77 | | | | | 14738 | | | 721 | | 1562,11 | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1388,23 | 173,88 |

Капитальный ремонт здания ГАПОУ ПО "Гензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Сантехнические работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ 14,516 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 0,953 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 98,8 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т |
|----------|-------------|--------------|----------|---------|-------------------------|-------------|----------|---------|--------------|-----------------------|-------------|----|----|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Оборудование | Всего | В том числе | | | | | |
| Осн. З/п | Эк. Маш | З/л/Мех | Осн. З/п | Эк. Маш | | З/л/Мех | Осн. З/п | Эк. Маш | | | З/л/Мех | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Раздел 1. Сантехнические работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------|---------|--------|------|------|------|-----|---|-------|-------|--|--|--|--|
| 1 | ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметром: 50 мм Примечание: Минимум России от 27.02.15 НР (416 руб.); 128% от ФОТ (325 руб.) СП (270 руб.); 83% от ФОТ (325 руб.) №140/лр | 100 м трубопровода | 0,525 | 5379,41 | 619,27 | 3,12 | 0,26 | 2824 | 325 | 2 | 64,24 | 33,73 | | | | |
| 2 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметром: 100 мм Примечание: Минимум России от 27.02.15 НР (804 руб.); 128% от ФОТ (628 руб.) СП (521 руб.); 83% от ФОТ (628 руб.) №140/лр | 100 м трубопровода | 1,0564 | 9163,84 | 593,82 | 7,28 | 0,66 | 9681 | 627 | 8 | 61,6 | 65,07 | | | | |

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|----|---|--|--|------|
| Итого | | | | | | | | | | 12505 | 952 | 10 | 1 | | | 98,8 |
| | | | | | | | | | | 1220 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 791 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14516 | | | | | | 98,8 |
| | | | | | | | | | | 14516 | | | | | | 98,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----|----|----|----|-------------|----|
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | 11543 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 953 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 1220 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 791 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 14516 | | | | | 98,8 | |

Капитальный ремонт здания ГАПОУ ПО "Тензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" по адресу: г.Тенза, ул. Маркина,2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 55,732 тыс. руб.
Строительных работ _____ 55,354 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 0,378 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 18,824 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2242,56 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

| № пп | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т |
|-------------------------------------|---|---|---------|-------------------------|-------------|--------|---------|--------------|-------|-------------|--------|----|-----------------------|--------|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Всего | В том числе | | | Оборудование | Всего | В том числе | | | | | | | | | | |
| Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | Осн.З/л | | Эк.Маш | З/лМех | Осн.З/л | | | Эк.Маш | З/лМех | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 Прокат Министром России от 27.02.15 | Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных НР (275 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (278 руб.) СЛ (165 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (278 руб.) | 100 м2 | 0,3024 | 1105,74 | 816,73 | 289,01 | 101,55 | 334 | 247 | 87 | 31 | 103,91 | 31,42 | | | | | | |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 Грукая Министром России от 27.02.15 №140/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных НР (582 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (588 руб.) СЛ (350 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (588 руб.) | 100 м2 | 3,4 | 172,98 | 172,98 | | | 588 | 588 | | | 22,82 | 77,59 | | | | | | |
| 3 | ТЕР46-02-009-01 Грукая Министром России от 27.02.15 №140/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных НР (988 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (998 руб.) СЛ (594 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (998 руб.) | 100 м2 | 4,46 | 223,76 | 223,76 | | | 998 | 998 | | | 29,52 | 131,66 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---------------------|------|--------|--------|-------|-------|----|------|------|-------|-----|--------|--------|----|
| 4 | ТЕР46-04-001-04 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Разборка: кирпичных стен НР (1668 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (1685 руб.) СП (1003 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (1685 руб.) | 1 М3 | 20,5 | 196,55 | 70,95 | 125,6 | 11,25 | | 4029 | 1454 | 257,5 | 231 | 8,24 | 168,92 | |
| 5 | ТЕРр65-4-1 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж: умывальников и раковин НР (7 руб.); 74% от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.); 50% от ФОТ (9 руб.) | 100 приборо в | 0,02 | 434,99 | 425,28 | 9,71 | 3,41 | | 9 | 9 | | | 51,3 | 1,03 | |
| 6 | ТЕРр65-4-2 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж: унитафов и писсуаров НР (24 руб.); 74% от ФОТ (32 руб.) СП (16 руб.); 50% от ФОТ (32 руб.) | 100 приборо в | 0,06 | 540,06 | 529,23 | 10,83 | 3,8 | | 32 | 32 | | | 63,84 | 3,83 | |
| 7 | ТЕРр57-2-3 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (2134 руб.); 80% от ФОТ (2667 руб.) СП (1814 руб.); 68% от ФОТ (2667 руб.) | 100 м2 покрытия | 4,46 | 632,99 | 579,22 | 53,77 | 18,89 | | 2823 | 2583 | 240 | 84 | 69,87 | 311,62 | |
| 8 | ТЕР11-01-011-01 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1270 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (1147 руб.) СП (731 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (1147 руб.) | 100 м2 стяжки | 4,46 | 286,38 | 244,02 | 42,36 | 13,33 | | 1277 | 1088 | 189 | 59 | 31,608 | 140,97 | |
| 9 | ТЕР11-01-011-02 Пруказ Минстрой Росси от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до толщины 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (157 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (142 руб.) СП (91 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (142 руб.) | 100 м2 стяжки | 4,46 | 62,98 | 18,53 | 44,45 | 13,25 | | 281 | 83 | 198 | 59 | 2,4 | 10,7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---|--------|---------|---------|--------|------|----|------|------|------|-----|-------|--------|----|
| 10 | ТЕРр6-04-009-01 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии НР (2227 руб.): 110% от ФОТ (2249 руб.) СП (1338 руб.): 70% от ФОТ (2249 руб.) | 1 м3 | 22,3 | 325,6 | 78,76 | 246,84 | 22,1 | | 7261 | 1756 | 5505 | 493 | 8,93 | 199,14 | |
| 11 | ТЕРр51-3-2 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой НР (4709 руб.): 75% от ФОТ (6278 руб.) СП (2825 руб.): 45% от ФОТ (6278 руб.) | 100 м3 грунта | 1,338 | 4827,84 | 4692,02 | 1,62 | | | 6460 | 6278 | 2 | | 619 | 828,22 | |
| 12 | ТЕРр67-4-1 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж: выключателей, розеток НР (20 руб.): 85% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 100 шт. | 0,54 | 44,27 | 44,27 | | | | 24 | 24 | | | 5,84 | 3,15 | |
| 13 | ТЕРр67-4-5 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (107 руб.): 85% от ФОТ (126 руб.) СП (82 руб.): 65% от ФОТ (126 руб.) | 100 шт. | 0,9 | 142,35 | 139,36 | 2,99 | 1,05 | | 128 | 125 | 3 | 1 | 17,89 | 16,1 | |
| 14 | ТЕРр65-2-2 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (551 руб.): 74% от ФОТ (745 руб.) СП (373 руб.): 50% от ФОТ (745 руб.) | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 1,0564 | 713,12 | 701,17 | 11,95 | 4,2 | | 753 | 741 | 12 | 4 | 85,3 | 90,11 | |
| 15 | ТЕРр65-2-1 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР (221 руб.): 74% от ФОТ (298 руб.) СП (149 руб.): 50% от ФОТ (298 руб.) | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,525 | 571,51 | 565,54 | 5,97 | 2,1 | | 300 | 297 | 3 | 1 | 68,8 | 36,12 | |
| 16 | ТЕРр65-1-2 Приказ Министром России от 27.02.15 №140/лр | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм НР (1153 руб.): 74% от ФОТ (1558 руб.) СП (779 руб.): 50% от ФОТ (1558 руб.) | 100 м трубопро вода | 3,22 | 542,8 | 481,73 | 15,35 | 2,23 | | 1748 | 1551 | 49 | 7 | 59,62 | 191,98 | |

